

Bauwerksverzeichnis

Anlage 6

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn km b) vorhandene Anlagen	Lage- Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bisheriger Eigentümer a2) künftiger Eigentümer b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1	a) km 22,643 b) Eisenbahnüberführung Flutbrücke Süd Wüm- me	4	a) Rückbau des vorhandenen Bauwerks L _w =15,00 m L _H = 5,93 m, Neubau der Eisenbahn- überführung L _w =15,00 m L _H = 6,79 m, b) keine	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG	keine	
2	a) km 22,643 b) unbefestigter Weg unterhalb der Flut- brücke Süd Wümme	4	b) bauzeitliche Verlegung	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) - b2) -	keine	keine unterhal- tungspflichtige Anlage
3	a) km 22,643 b) Flutgraben	4	b) bauzeitliche Verlegung mit westlicher/ östlicher Über- führung	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) - b2) -	keine	keine unterhal- tungspflichtige Anlage

lfd. Nr.	a) Bau-/Bahn km b) vorhandene Anlagen	Lage- Plan Nr.	Neubau/Änderung von a) Betriebsanlagen b) anderen Anlagen	a1) bisheriger Eigentümer a2) künftiger Eigentümer b1) bisheriger Unter-/ Erhaltungspflichtiger b2) künftiger Unter-/ Erhaltungspflichtiger	sonstige Maßnahmen	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
4	a) km 22,828 b) Eisenbahnüberführung über die Wümme	4	a) Rückbau des vorhandenen Bauwerks L _w =30,00 m L _H = 4,79 m, Neubau der Eisenbahn- überführung L _w =30,00 m L _H = 5,49 m, b) keine	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG	keine	
5	b) Bestandsbrücke mit zul. Belastung von 9t im Bereich der nördli- chen Zuwegung	4	b) Überbrückung durch Hilfs- brücke	a1) Tiefbauamt Rotenburg a2) Tiefbauamt Rotenburg b1) Tiefbauamt Rotenburg b2) Tiefbauamt Rotenburg	keine	
6	b) Bestandsbrücke mit zul. Belastung von 9t im Bereich der nördli- chen Zuwegung	4	b) Überbrückung durch Hilfs- brücke	a1) Tiefbauamt Rotenburg a2) Tiefbauamt Rotenburg b1) Tiefbauamt Rotenburg b2) Tiefbauamt Rotenburg	keine	
7	a) km 22,643 b) Düker Stahlrohr NW 90 für Fernmeldekabel der DB AG	4	a) Rückbau und Herstellung eines neuen Dükers un- terhalb des Grabens b) keine	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG	keine	

8	a) km 22,828 b) Düker Stahlrohr NW 90 für Fernmeldekabel der DB AG	4	a) Rückbau und Herstellung eines neuen Dükers unterhalb der Wümme b) keine	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG	keine	
9	a) km 22,847 b) Oberleitungsmast Nr. 22-24	4	a) Rückbau und Neubau Oberleitungsmast Nr. 22-24N in km 22,850	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG	keine	
10	a) km 22,770 b) Oberleitungsmast Nr. 22-22	4	a) Rückbau und Neubau Oberleitungsmast Nr. 22-22N in km 22,773	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG	keine	
11	a) km 22,479 b) Furt	4	b) bauzeitliche Verrohrung Barkenstreek mit späterem Rückbau	a1) DB Netz AG a2) DB Netz AG b1) DB Netz AG b2) DB Netz AG	keine	